

**DU BOIS AU TOIT**

DELETRAZ Luc  
09240 LA BASTIDE DE  
SEROU  
Mobile: 0619662101  
Email:  
du-bois-au-toit@outlook.fr  
Siret:535 280 911 00020  
Code APE: 4391

Direction du logement et de  
l'habitat  
95 av de france  
75013 paris

**Devis**

D-2021-0015

Code Client : 23

Réf	Désignation	Unité	Quantité	PU HT	Remise	Total HT
	mise en place et sécurité du chantier. ( location nacelle 20m)		1,00	1 500,00		1 500,00
	dépose du vieu bitume sur le toit plat nettoyage et pose d'un nouveau bitume comme étanchéité.	m <sup>2</sup>	25,00	80,00		2 000,00
	nettoyage des gouttières sur l'ensemble domaine.		1,00	500,00		500,00
	changement d'une partie des gouttières diamètre 25 mm (écrasée, présence de fuite)	ml	30,00	58,00		1 740,00
	dépose et changement des parties de descente de gouttière diamètre 80 et 100mm	ml	20,00	58,00		1 160,00
	reprises de divers zingueries cassées sur l'ensemble du domaine pliée sur mesures		1,00	600,00		600,00
	reprise joints plus crépis pour étanchéité sur la toure ronde		1,00	900,00		900,00
	rénovation de la couverture sur une partie de l'aile ouèst (parties du batiment ou la tuiles et en mauvaise état) environ 80m <sup>2</sup> , ce qui me permet de récupérer des tuiles (téguisol) qui ne ce fabrique plus pour changement tuiles cassées sur l'ensemble du domaine. plus pose par pluis contre liteaux et liteaux et la nouvelle tuile(dc12)	m <sup>2</sup>	80,00	68,00		5 440,00
	chagement des tuiles cassées ou en mauvaises état et reprise des rives sur l'ensemble du domaine également.		1,00	1 200,00		1 200,00
	nettoyage du chantier					

Mode de règlement : Virement

Devis valable jusqu'au: 29-12-2021

Total HT :	15 040,00€
Total HT :	15 040,00€
Acomptes :	6 000,00€
Net à payer :	9 040,00€

Net à payer :neuf mille quarante euros

TVA non applicable, article 293 B du CGI